

大阪府道高速大和川線
 (大阪府堺市築港八幡町から大阪府松原市三宅西七丁目まで)
 に関する工事の内容

(1)路線名 大阪府道高速大和川線

(2)工事の区間

(イ)工事の区間 大阪府堺市築港八幡町から
大阪府松原市三宅西七丁目まで

(ロ)延長 9.1キロメートル

(3)工事方法

(イ)事業方式 公共事業・有料道路事業 合併施行方式

(ロ)道路の区分 第2種第1級(道路構造令)

(ハ)設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
大阪府堺市築港八幡町から 大阪府堺市松屋大和川通三丁目まで	60	0.6	
大阪府堺市松屋大和川通三丁目から 大阪府松原市三宅西七丁目まで	80	8.5	

(ニ)設計自動車荷重 245 kN (B活荷重)

(ホ)車線の幅員 3.50メートル

(ヘ)車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
大阪府堺市築港八幡町から 大阪府松原市三宅西七丁目まで	4車線	4車線	

(ト)路肩の標準幅員

(単位：メートル)

構造による区分	往復分離 しない区間		往復分離 する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	-	-	1.25	0.75	2.00	
トンネル部分	-	-	1.25	0.75	2.00	
橋梁高架部分	-	-	1.25	0.75	2.00	

(チ)付加車線の標準幅員 -

(リ)中央帯の標準幅員

2 . 2 5	メートル	(土工部)
2 . 2 5	メートル	(橋梁部)
2 . 7 0	メートル	(掘割部)

(ヌ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
大阪府道高速湾岸線	堺市築港八幡町付近	立体接続	三宝ジャンクション (仮称)
都市計画道路築港天美線	堺市築港八幡町付近	立体接続	三宝出入路 (仮称)
一般国道26号	堺市鉄砲町付近	立体接続	鉄砲出入路 (仮称)
大阪府道大阪和泉泉南線	堺市遠里小野町一丁付近	立体接続	遠里小野出入路(仮称)
大阪府道大阪高石線	堺市北花田町三丁付近	立体接続	常磐西出入路(仮称)
大阪府道大阪高石線	堺市常磐町三丁付近	立体接続	常磐東出入路(仮称)
都市計画道路堺松原線	松原市天美北一丁目付近	立体接続	天美出入路 (仮称)

(4)工事予算

275,638百万円(消費税込み)

(5)工事の着手及び完成の予定年月日

工事の着手(予定)年月日

イ 大阪府堺市築港八幡町から大阪府堺市常磐町一丁まで

平成11年10月15日

ロ 大阪府堺市常磐町一丁から大阪府松原市三宅西七丁目まで

平成25年 4月 1日

・なお、合併施行方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

工事の完成予定年月日 平成27年 3月31日