

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : RC床版大規模修繕工事 (2023-2-堺)			問合せ日 : 2023 年 11 月 20 日 回答日 : 2023 年 11 月 22 日
記載箇所	質問	回答	
1. 設計書 内訳書-3	1. 外観変状詳細調査（鋼板面）（コンクリート面）についてはどのような歩掛かり（作業班の労務・機械編成）にて計上されていますか。	1. 鋼板面、コンクリート面ともに、一般財団法人経済調査会発行の設計業務等標準積算基準書(令和5年度版) P4-1-12 4-2橋梁定期点検業務等積算基準のうち、 (4)状態の把握(点検) (5)第三者被害予防措置2)打音検査 (6)点検調書作成1)状態の把握(点検),2)第三者被害予防措置 (7)報告書作成 を考えています。	
2. 設計書 内訳書-3	2. 外観変状詳細調査（鋼板面）（コンクリート面）については諸経費を含むと記載されていますが、その他原価に使用する α 及び一般管理費等に使用する β については35%と考えてよろしいですか。	2. ご質問のとおりとお考え下さい。	
3. 設計書 内訳書-4	3. 輸送工にて別途計上されている人力取卸費について2023年11月13日回答書No.4にて土木工事標準積算基準を適用していると記載されていますが積算基準に則りその他材料0.18人/tで計上されていると考えてよろしいでしょうか。	3. ご質問のとおりとお考え下さい。	
4. 設計書 内訳書-7	4. 既設鋼板再注入においては既設鋼板再注入費（土木工事標準積算基準におけるグラウトの歩掛）と仕上げ費（土木工事標準積算基準における仕上げの歩掛）が計上されていると考えてよろしいですか。	4. ご質問のとおりとお考え下さい。	

5. 設計書 内訳書-8	5. 現場塗装__R-4について、素地調整に採用されている歩掛は、標準単価__新橋現場・新橋継手部現場塗装として計上されていますでしょうか。	5. ご質問のとおりです。
6. 設計書 内訳書-8	6. 現場塗装__R-4について、下塗費__ミストコートに採用されている歩掛は、標準単価__新橋現場・新橋継手部現場塗装として計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	6. ご質問のとおりです。
7. 設計書 内訳書-8	7. 現場塗装__R-4について、下塗費__変性エポキシ樹脂塗料（1層）に採用されている歩掛は、標準単価__新橋現場・新橋継手部現場塗装として計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	7. ご質問のとおりです。
8. 設計書 内訳書-8	8. 現場塗装__R-4について、中塗費__ふっ素樹脂塗料用に採用されている歩掛は、標準単価__新橋現場・新橋継手部現場塗装として計上されていますでしょうか。計上されている場合、塗装区分は新橋現場塗装、構造物別の補正係数は床版補強鋼板現場塗装でよろしいでしょうか。	8. ご質問のとおりです。
9. 設計書 内訳書-8	9. 現場塗装__R-4について、上塗費__ふっ素樹脂塗料に採用されている歩掛は、標準単価__新橋現場・新橋継手部現場塗装として計上されていますでしょうか。計上されている場合、塗装区分は新橋現場塗装、構造物別の補正係数は床版補強鋼板現場塗装でよろしいでしょうか。	9. ご質問のとおりです。
10. 設計書 内訳書-8	10. 現場塗装__a-4について、清掃に採用されている歩掛は、標準単価__塗替塗装__清掃・水洗いとして計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	10. ご質問のとおりですが、補正係数は考慮していません。

11. 設計書 内訳書-8	11. 現場塗装__a-4について、下塗費__弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)に採用されている歩掛は、標準単価__塗替塗装__弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラーとして計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	11. 標準単価__塗替塗装__弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラーを2回計上で考えています。 なお、補正係数は考慮していません。
12. 設計書 内訳書-8	12. 現場塗装__a-4について、中塗費__弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用に採用されている歩掛は、標準単価__塗替塗装__弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用はけ・ローラーとして計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	12. ご質問のとおりですが、補正係数は考慮していません。
13. 設計書 内訳書-8	13. 現場塗装__a-4について、上塗費__弱溶剤形ふっ素樹脂塗料に採用されている歩掛は、標準単価__塗替塗装__弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラーとして計上されていますでしょうか。計上されている場合、補正係数は考慮されて計上されていますか。	13. ご質問のとおりですが、補正係数は考慮していません。
14. 設計書 内訳書-9 特記仕様書P5	14. 既設表面保護撤去において作業班1班あたりの標準作業量は45m2/日と記載がありますが、想定している作業班の労務・機械編成をご教示お願いします。	14. 土木工事標準積算基準第3編第3章④床版補強工 1-1-1 不陸整正の歩掛を準拠し、そのうち、とび工については下地処理のみが対象と考えています。
15. 設計書 内訳書-9	15. 表面保護 各種において計上されている清掃費については同項目にて別途、計上されていますか。	15. ご質問のとおりです。
16. 設計書 内訳書-9	16. 表面保護 C種（性能規定）において計上されている施工費（材料費共）についてはどのような歩掛かり（作業班の労務・機械編成）にて計上されていますか。	16. 性能規定につき、貴社にてお考え下さい。

17. 設計書 内訳書-9	17. 表面保護 B種（性能規定）において計上されている施工費（材料費共）についてはどのような歩掛かり（作業班の労務・機械編成）にて計上されていますか。	17. 性能規定につき、貴社にてお考え下さい。
18. 設計書 内訳書-10	18. 鳩防止ネット撤去及び復旧についてはどのような歩掛かり（作業班の労務・機械編成）にて計上されていますか。	18. 過去の阪神高速での実績を基に積算しているため、公表はしません。
19. 設計書 内訳書-10	19. 鳩防止ネット撤去及び復旧において、高所作業車は使用する計画ですか。使用する場合は高所作業車の規格をご教示お願いします。	19. 高所作業車は使用することを考えており、規格は作業床高10m以下を考えています。
20. 設計書 内訳書-10	20. 検査路復旧に採用されている「橋梁架設工事の積算（令和5年度）」P4-163部材再設置歩掛について「再利用材」項目として計上されていますか。	20. ご質問のとおりです。
21. 設計書 内訳書-11	21. 高所作業車 各種が1式計上となっておりますが、計画されている規格及び数量をご教示お願いします。	21. 各項目に計上している高所作業車は以下の通りです。 吊り足場 夜間:高所作業車 作業床高10m以下約90台 登り栈橋 夜間:高所作業車 作業床高10m以下約5台
	以上	以上