

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 塗装改良工事 (2025-湾岸)		問合せ日 : 2026年 2月 24日
		回答日 : 2026年 2月 26日
記載箇所	質問	回答
1. 設計書3～4頁 内-1および内-2	1. 「現場塗装(一般外面)」、「現場塗装(添接部)」および「素地調整」に関して、想定されている1日あたりの施工班数をご教示願います。	1. 「現場塗装(一般外面)」、「現場塗装(添接部)」および「素地調整」に関して、想定されている1日あたりの施工班数については、貴社にてお考え下さい。
2. 数量総括表P.5～6	2. 養生シートプラスト用(吊り足場用)および(橋脚足場用)の項目において、現場環境条件による補正「主要道路上・鉄道上」等を考慮されていますか。考慮されている補正係数をご教示願います。	2. 養生シートプラスト用(吊り足場用)および(橋脚足場用)の項目については、現場環境条件による補正を考慮しておりません。
3. 設計書6頁 内-4	3. 「パイプ吊り足場(鋼桁部)下面 高欄補修組合せ足場」および「パイプ吊り足場(鋼製橋脚部)下面 橋脚梁補修足場」には、「養生シート プラスト用」とは別に床面全面板張+床面全面シート張防護を計上していますか。それとも、床面全面シート張防護は「養生シート プラスト用」で設置するため床面全面シート張防護のみ計上していますか。	3. 「パイプ吊り足場(鋼桁部)下面 高欄補修組合せ足場」および「パイプ吊り足場(鋼製橋脚部)下面 橋脚梁補修足場」には、床面全面シート張防護は「養生シート プラスト用」で設置するため床面全面シート張防護のみ計上しています。

4. 設計書6頁 内-4	4. 「パイプ吊り足場 各種」および「橋脚足場」に関して、想定されている1日あたりの施工班数をご教示願います。	4. 「パイプ吊り足場 各種」および「橋脚足場」に関して、想定されている1日あたりの施工班数については、貴社にてお考え下さい。
5. 特記仕様書 別紙6-1および6-2	5. 「養生シート プラスト用」および「飛散防止シート 塗装用」は、別紙に記載の「交通規制」の対象外でしょうか。この場合、関係管理者等の協議の結果、変更が生じた場合、設計変更の対象でしょうか。	5. 「養生シート プラスト用」および「飛散防止シート 塗装用」は、別紙に記載の「交通規制」の対象外です。【1-3.金額を記載しない設計書(3)P.45-2-1,2】に記載の通り、監督員が認めたものについては、設計変更します。
6. 設計書全般	6. 労務単価は、国土交通省から令和8年2月17日に発表された「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」を適用するのでしょうか。左記に伴い交通誘導警備員(高速上)A、交通誘導警備員(高速上)Bの労務単価も変わるのであれば労務単価をご教示願います。	6. 競争参加資格確認結果通知書に記載の通り、本工事の積算においては2026年3月時点の単価を適用しております。
7. 数量総括表P.4	7. 「パイプ吊り足場(下面 橋脚梁補修足場)」および「パイプ吊り足場(側面 橋脚梁補修足場)」の作業床高をご教示願います。	7. 「パイプ吊り足場(下面 橋脚梁補修足場)」の作業床高は、床版下面高さ-1.5mを想定しており、「パイプ吊り足場(側面 橋脚梁補修足場)」の作業床高は床版下面高さを想定しております。
8. 設計書6頁 内-4	8. 「飛散防止シート 塗装用」のシート材料費は、賃料・購入のどちらでしょうか。また、設置・撤去費で準用している歩掛りをご教示願います。	8. 「飛散防止シート 塗装用」のシート材料費は、損料にて計上しております。「飛散防止シート 塗装用」のシートの設置・撤去費の歩掛は、貴社にてお考え下さい。