

2021年 1月19日

阪神高速道路株式会社

入札説明書(技術提案書等含む)及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 国道2号交差部工区開削トンネル工事	
質問提出日:2021年 1月13日 質問回答日:2021年 1月19日	
質 問	回 答
番号1 施工ステップ計画図(11)(20)(30)(31)～(39) 図面に記された仮囲は、標準仕様書 関連基準 工事現場における保安施設の設置基準P6(1)固定 式防護柵 構造様式は、金網と記載がありますので 工事用ネットフェンス(H=1.8m)と考えてよろしいで しょうか。ご教示願います。	番号1 仮囲の具体的な構造はお示ししませんので、土木 工事共通仕様書等を参考に貴社にてご検討くださ い。
番号2 特記仕様書P6 8-2-1 既設構造物撤去工構造図(3) 橋梁床版部撤去について、特記仕様書では、約2m ×5m程度のブロック撤去の記載があり、設計図の寸 法2610×1067.3と異なっています。 どちらが標準でしょうか。ご教示願います。また、2m ×5mの場合、図面のコンクリート厚352mmとすると1 ブロック当たり約9tとなります。作業に使用するク レーン性能の標準案をご教示ください。ブロックごと に縁切りが必要と思われますので、その標準案につ いても併せてご教示願います。	番号2 標準案では、特記仕様書8-2-1に示す約2m×5m 程度のブロック撤去を考えています。 作業に使用するクレーン性能及びブロックごとの縁 切りについては、特記仕様書8-2-1を参考に貴社に てご検討下さい。