

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 11月 30日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連西6丁目～大阪市平野区瓜破西1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	鋼桁工 鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連→1連 (1,338.776t→1,338.776t) 鋼コンクリート複合橋脚工 鋼コンクリート複合橋脚工 2基→2基 (281.750t→281.750t) 橋梁付属物工 遮音壁工 307.8m→307.8m、伸縮装置工 38.0m→38.0m 排水装置工 287.7m→287.7m、落橋防止装置工 12基→12基 横変位拘束装置工 1式→1式 橋面工 高欄工 307.8m→307.8m、中央分離帯工 153.9m→153.9m 舗装工 アスファルト舗装工 2,677.9m ² →2,677.9m ² 、区画線工 1式→1式 既設構造物撤去工 1式→1式、付帯工 0→1式、橋脚補修工 0→1式、舗装補修工 0→1式 伸縮継手補修工 0→1式、遮音壁改良工0→1式、仮設工 1式→1式、共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 9日
契約金額	14,657,500,000 円
変更金額	2,772,000,000 円 増
変更後の契約金額	17,429,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第2回変更

- ・伸縮継手装置撤去工法の変更
- ・既設構造物撤去に係る支障物撤去工の追加
- ・交差点改良工の追加
- ・細街路対策工の追加
- ・施工ヤード整備工の追加
- ・端部防護工の構造変更に伴う変更
- ・既設構造物調査の追加
- ・既設橋脚補強工の追加
- ・移動作業車下部部材の組立方法の変更
- ・P C箱桁撤去工における施工時間の変更
- ・P C箱桁撤去工における側径間部P C鋼棒仮吊工
及び端部桁固定工の追加
- ・通行止め管理区間の舗装・伸縮・遮音壁補修工の追加
- ・交通管理工の変更

以 上